

令和3年度清水港外港防波堤(改良)上部工事のお知らせ

(2022年 3月28日～2022年 5月 9日)事前測量等

(2022年 5月10日～2022年 9月10日)上部工の施工

- ◆ 国土交通省 中部地方整備局 発注の **清水港外港防波堤(改良)上部工事** を下記のとおり行いますので、付近海域を航行される船舶は十分に注意して航行していただくよう、ご協力をお願いします。

●連絡先	
発注者： 国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所	TEL 054-352-4158
受注者： 鈴木建設株式会社	
興津作業所	TEL 054-395-9761
工事担当者(現場代理人) 榎山 隆信	TEL 090-5625-9135

1. 工事期間 2022年3月28日 ～ 2022年8月31日

作業区分	作業内容	数量	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
岸壁上での作業	準備工(測量等)	1式		■					
	削孔、差筋	954本		■					
起重機船による船舶作業	上部工(A工区)	16m			■	■	■		
	上部工(E工区)	90m						■	
	後片付け	1式							■
	予備日								■

2. 工事区域 施工場所位置図の通り

3. 工事作業概要

- ① コンクリート打設箇所に鉄筋による差筋をします。
- ② 起重機船により型枠を組み立てます。
- ③ 起重機船にコンクリートポンプ車と生コン車を載せ、型枠組立箇所にコンクリートを打設します。
- ④ 起重機船により型枠を解体します。

※ ドローンにより定期的に工事状況写真を撮影します。



4. 安全対策

- ① 作業船には海上衝突予防法に定める標識・形象物を掲げます。
- ② 起重機船作業時には安全監視船を配備します。

