

『令和4年度 清水港外港防波堤(改良)被覆工事(その2)』のお知らせ

清水港外港防波堤堤頭部において被覆・根固工を下記のとおり行います。
 付近海域を航行される船舶は十分に注意し、航行及び工事の安全に御協力をお願いします。

1. 工事期間(施工期間)

清水港外港防波堤 : 令和 5年 3月10日から令和 5年10月12日

計画工程表

工種	式	令和 5年									備考	
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
		10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20			
準備工	1 式	■										
事前調査	1 式		■	■								
被覆・根固工 間詰石工				■								
被覆ブロック工	1 式			■								
出来形測量	1 式								■			
後片付け工	1 式									■		

2. 工事概要

・本工事は、清水港外港防波堤堤頭部の被覆・根固工を施工するものです。

1) 事前調査

・調査船にて清水港外港防波堤堤頭部及び清水港三保地区の事前調査(深淺測量)を行います。

2) 間詰石工

・起重機船にて間詰石を清水港三保地区より積込し、起重機船にて清水港外港防波堤堤頭部の被覆ブロック据付箇所に間詰石を投入し、潜水士により均します。

3) 被覆ブロック工

・清水港貝島護岸から清水港外港防波堤堤頭部に起重機船にて被覆ブロックを運搬し、起重機船及び潜水士にて被覆ブロックの据付作業を行います。

4) 出来形測量

・調査船にて清水港外港防波堤堤頭部及び清水港三保地区の出来形測量(深淺測量)を行います。

※ 間詰石工・被覆ブロック工、施工の際は監視船を配置します。

3. 工事中の安全対策

・作業船との連絡を密にとり、安全作業に努めます。

・工事作業船には海上衝突防止法第27条の規定による標識を掲げます。

お気づきの点は下記までご連絡ください。

発注者
 国土交通省 中部地方整備局
 清水港湾事務所
 TEL 054-352-4158

受注者
 静和工業株式会社 清水営業所
 TEL 054-376-4751 FAX 054-376-4752
 現場代理人 : マツザキ 松崎 匠 070-3965-9884
 監理技術者 : イシカワ 石川 雅也 090-4795-7221

4. 施工位置図

