

令和5年度清水港外港防波堤(改良)上部工事のお知らせ

(2023年10月4日～2023年10月22日)事前測量等

(2023年10月23日～2024年2月10日)上部工の施工(起重機船による作業)

国土交通省 中部地方整備局 発注の 清水港外港防波堤(改良)上部工事 を下記のとおり行いますので、付近の海域を航行される船舶は十分に注意して航行していただくよう、ご協力をお願いします。

連絡先	
発注者: 国土交通省 中部地方整備局 清水港湾事務所	TEL 054-352-4158
受注者: 大石建設株式会社	TEL 0548-32-0415
工事担当者(現場代理人) 鈴木来樹	TEL 080-3067-4070
(監理技術者) 原田賢一	TEL 090-4799-2711

1. 工事期間 2023年10月4日 ～ 2024年2月20日

作業区分	作業内容	数量	10月	11月	12月	1月	2月
防波堤上での作業	準備工(測量等)	1式	■				
	削孔、差筋	603本	■				
起重機船による船舶海上作業	上部工【D工区】	90m		■	■	■	■
	上部工【隅角部】	1箇所				■	■
	後片付け	1式					■

2. 工事区域 施工場所位置図の通り

3. 工事作業概要

- ① コンクリート打設箇所に鉄筋による差筋をします。
- ② 起重機船により型枠を組み立てます。
- ③ 起重機船にコンクリートポンプ車と生コン車を乗せ、型枠組立箇所にコンクリートを打設します。
- ④ 起重機船により型枠を解体します。



4. 安全対策

- ① 作業船には海上衝突予防法に定める標識・形象物を掲げます。
- ② 起重機船作業時には安全監視船を配備します。

