清水港内における起重機船入港及び
富士見埠頭アンローダー撤去海上作業のお知らせ

JFEエンジニアリング株式会社
令和5年11月13日作成

来年1月下旬から、下記の通り清水港内におきまして起重機船の入港及び富士見埠頭アンローダーの撤去作業を予定しております。つきましては付近を航行される船舶は十分に注意して航行、離接岸されます様ご協力お願い致します。

1. 作業日程
   作業予定日　令和6年1月31日～令和6年2月3日（日の出～日没）
   予備日　　令和6年2月4日～令和6年2月14日
   - 入港日
     令和6年1月31日　　6：00～同日10：30
   - 富士見吊具準備
     令和6年1月31日　　10：30～同日17：00
   - 富士見撤去・吊曳航・袖師荷降ろし日
     令和6年2月1日　　6：00～同日17：00
   - 袖師吊具片付け
     令和6年2月2日　　8：00～同日17：00
   - 出港日
     令和6年2月3日　　6：00～同日10：30
2. 作業内容
   富士見アンローダー1号機を3,000吊り起重機船により一体で吊上げ、吊り曳航で袖師15号岸壁に荷降ろしを行い吊具片付け後、袖師15号岸壁から出港します。
3. 曳航経路図――――――――――――――――――――――図-1　参照
4. アンローダー一体吊り曳航要領図――――――――――図-2　参照
5. 富士見埠頭水域占有エリア図――――――――――――図-3　参照
6. 袖師15岸壁水域占有エリア図　――――――――――――図-4　参照

撤去富士見アンローダー1号機



（図-2）アンローダー一体吊り曳航要領図



（図-3）富士見埠頭水域占有エリア図



（図-4）袖師15号岸壁水域占有エリア図

（図-1）曳航経路図



連絡先
発注者 静岡県清水港管理局　勝呂 TEL：054-353-2205
受注者 JFEエンジニアリング㈱ ロジスティクス事業部 機械システム技術部 現場代理人：上田　紀夫 TEL：090-5511-6188
一次下請け業者 深田サルベージ建設㈱ 名古屋支店 現場責任者：甲村　和弘 TEL:080-8329-7216